

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>łazienka - roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 4-02 d.10235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-02 d.10132-01	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 d.10804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m <sup>2</sup>		
		1,00*1,20*4	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 4-01 d.10811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
		1,00*1,20*4	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR 4-01 d.10804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		1,20*4	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
6	KNR 4-02 d.10235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
		1*4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.800
<b>łazienka - roboty remontowe</b>					
7	KNR-W 2-15 d.20231-06	Montaż kabiny natryskowej	kpl.		
		1*4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-15 d.20223-02	Montaż brodzików posadzkowych	kpl.		
		1*4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15 d.20115-04	Baterie natryskowe ściennie	szt.		
		1*4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-02 d.21219-06	Montaż lustra z oświetleniem	szt.		
		1*4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>roboty rozbiórkowe - pokój nr 4</b>					
11	KNR 4-01 d.30713-01	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - oczyszczenie ścian pokój nr 4	m <sup>2</sup>		
		2,64*(5,99+5,22+5,08*2+4,81*2+3,17*2)-1,77*1,78-1,00*2,05-0,90*2,05*3	m <sup>2</sup>	87.816	
				RAZEM	87.816
12	KNR 4-01 d.30713-01	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - oczyszczenie sufitu pokój nr 4	m <sup>2</sup>		
		(5,22+5,99)*0,5*5,08+4,81*3,17	m <sup>2</sup>	43.721	
				RAZEM	43.721
13	KNR 4-01 d.30816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnianych pokój nr 4	m <sup>2</sup>		
		(3,30+4,07)*0,5*5,08+4,81*3,17	m <sup>2</sup>	33.968	
				RAZEM	33.968
14	KNR 4-01 d.30815-08	Rozebranie listew przyściennych pokój nr 4	m		
		3,30+5,08+4,07+1,80-0,90+4,81*2+3,17*2-0,90	m	28.410	
				RAZEM	28.410
<b>roboty rozbiórkowe - pokój nr 3</b>					
15	KNR 4-01 d.40713-01	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - oczyszczenie ścian pokój nr 3	m <sup>2</sup>		
		2,63*(6,97*2+5,09*2)-1,77*1,78-1,00*2,05-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	56.390	
				RAZEM	56.390
16	KNR 4-01 d.40713-01	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - oczyszczenie sufitu pokój nr 3	m <sup>2</sup>		
		6,97*5,09	m <sup>2</sup>	35.477	
				RAZEM	35.477
17	KNR 4-01 d.40816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnianych pokój nr 3	m <sup>2</sup>		
		5,09*5,05	m <sup>2</sup>	25.705	
				RAZEM	25.705
18	KNR 4-01 d.40815-08	Rozebranie listew przyściennych pokój nr 3	m		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5,09+5,05*2+1,80	m	16.990	
				RAZEM	16.990
<b>roboty rozbiórkowe - pokój nr 2</b>					
19	KNR 4-01 d.50713-01	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - oczyszczenie ścian pokój nr 2 2,64*(6,82*2+5,09*2)-1,77*1,78-1,00*2,05-0,90*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.839	
				RAZEM	55.839
20	KNR 4-01 d.50713-01	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - oczyszczenie sufitu pokój nr 2 6,82*5,09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.714	
				RAZEM	34.714
21	KNR 4-01 d.50816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnianych pokój nr 2 5,09*4,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.941	
				RAZEM	24.941
22	KNR 4-01 d.50815-08	Rozebranie listew przyściennych pokój nr 2 5,09+4,90*2+1,80	m		
			m	16.690	
				RAZEM	16.690
<b>roboty rozbiórkowe - pokój nr 1</b>					
23	KNR 4-01 d.60713-01	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - oczyszczenie ścian pokój nr 1 2,64*(6,82*2+5,09*2)-1,77*1,78-1,00*2,05-0,90*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.839	
				RAZEM	55.839
24	KNR 4-01 d.60713-01	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - oczyszczenie sufitu pokój nr 1 6,82*5,09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.714	
				RAZEM	34.714
25	KNR 4-01 d.60816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnianych pokój nr 1 5,09*4,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.941	
				RAZEM	24.941
26	KNR 4-01 d.60815-08	Rozebranie listew przyściennych pokój nr 1 5,09+4,90*2+1,80	m		
			m	16.690	
				RAZEM	16.690
<b>Wywóz gruzu</b>					
27	KNR 4-01 d.70819-16	Oczyszczenie i ułożenie paneli podłogowych z rozbiórki 33,968+25,705+24,941+24,941	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	109.555	
				RAZEM	109.555
28	KNR 4-01 d.70108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 109,555*0,01	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.096	
				RAZEM	1.096
29	KNR 4-01 d.70108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km do 15 km 1,096*15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	16.440	
				RAZEM	16.440
<b>pokoje - remont</b>					
30	NNRNKB 202 d.81134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - sufit + ściany 87,816+43,721+56,39+35,477+55,839*2+34,714*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	404.510	
				RAZEM	404.510
31	KNR 2-02 d.82009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach i ścianach 404,510	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	404.510	
				RAZEM	404.510
32	KNR 2-02 d.81505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity 404,510	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	404.510	
				RAZEM	404.510
33	KNR 2-02 d.81611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m 2*4	kol.		
			kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR 2-02 d.80611-03	Izolacje z podkładu pianki z folią na sucho 33,968+25,705+24,941*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	109.555	
				RAZEM	109.555
35	NNRNKB 202 d.81136-01	Posadzki z paneli podłogowych 109,555	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	109.555	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	109.555
36	KNR-W 2-02 d.81124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych 28,41+16,99+16,69*2	m m	78.780	
				RAZEM	78.780
37	KNR 5-08 d.80502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazo- betonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4) 4+4+4	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNR 5-08 d.80504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych lampy sufitowe 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 5-08 d.80504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych lampy kinkietowe pokojowe 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 5-08 d.80504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych lampy kinkietowe łazienkowe 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR 5-08 d.80307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4*3	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
42	KNR-W 5-08 d.80514-10	Montaż oświetlenia zewnętrznego - lampy solarne 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
<b>roboty remontowe - stolarka okienna i drzwiowa</b>					
43	KNR 4-01 d.90354-07	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 drzwi wejściowe ( 4 pokoje + 1 gospodarcze ) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 0-19 d.91023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z obróbką osadzenia drzwi wejściowe ( 4 pokoje + 1 gospodarcze ) 1,00*2,05*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.250	
				RAZEM	10.250
45	KNR 4-01 d.90354-08	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.ponad 2 m2 1,77*1,78*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.602	
				RAZEM	12.602
46	KNR 0-19 d.91023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obró- bką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1,77*1,78*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.602	
				RAZEM	12.602